

Pg	posadzka właściwa wykładzina obiektowa	0.5 cm
	wylewka samopoziomująca	1.0 cm
	wylewka jastrychowa zbrojona siatką stal.	5 cm
	folia izolacyjna - warstwa rozdzielająca	0.2 mm
	stropian EPS 100-038 dach/podłoga	15 cm
	2x papa termozgrzewalna bitumiczna	2 x 3.5 mm
	preparat gruntujący	
	chudy beton C 10/12	10 cm
	stabilizowana podsypka piaskowa	30 cm
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu	


folia izolacyjna - warstwa rozdzielająca	0.2 mm
wełna mineralna	25 cm
strop żelbetonowy krzyżowo-zbrojony	16 cm
tynek wewnętrzny cementowo-wapienny z zatarciem gładzi gipsową	1.5 cm


S5	ełewacyjna płytka klinkierowa do poziomu 10 cm poniżej gruntu	10 mm
	zaprawa klejowa IZOHAN EKOSTYK z wtopioną siatką zbrojeniową	
	warstwa izolująca IZOHAN ekokep 2002	
	hydroizolacja IZOHAN IZOBUD Gr	
	środek gruntujący IZOHAN IZOBUD Br	
	ściana fundamentowa z bloczków betonowych z wyrównaniem	25 cm
	hydroizolacja IZOHAN IZOBUD Gr	
	środek gruntujący IZOHAN IZOBUD Br	

D1	blacha dachowa dachówkopodobna	
	łaty drewniane	5x4 cm
	kontrłaty drewniane	5*2.5 cm
	folia dachowa wstępnego krycia	
	krokwie drewniane	6x18 cm
	puszka poddasza nieużytkowego	

Pg	terakota gress antypoślizgowy	1 cm
	podkład betonowy zbrojony siatką	5 cm
	1x izolacyjna papa asfaltowa termozgrzewalna	3.5 mm
	preparat gruntujący	
	beton podkładowy B 10 z zatarciem	15 cm
	stabilizowana podsypka piaskowa	20 cm
grunt rodzimy po zdjęciu humusu		

P2	terakota gres antypoślizgowy	10 mm
	matą wygiusająca	4 mm
	wylewka betonowa C10/12 zbrojona siatką	6 cm
	folia izolacyjna - warstwa rozdzielająca	0.2 mm
	styropian dźwiękochłonny	5 cm
	stropowa płyta żelbetowa	24 cm
	tynek cementowo-wapienny kat. III, spachlowany gładziami gipsowymi	1.5 cm

	tynek cementowo wapienny tradycyjny	2 cm
	ściana z bloczków gazobetonowych	24 cm
	tynek cementowo wapienny tradycyjny	2 cm



**Zakład Robót Ogólnobudowlanych**  
**"MARKBUD"**  
**Bożena Jolanta Masło**  
**12-200 Pisz ul. Zgody 18**  
**tel. 502-54-39-28**  
**mail: maslomarek1@wp.pl**  
**Rok założenia 1992r.**

Inwestor :Szpital Ogólny w  
Kolnie 18-500 Kolno ul.  
Wojska Polskiego 69

Projekt rozbudowy ,  
przebudowy i remontu  
budynku oddziału  
psychiatrycznego Szpitala  
Ogólnego w Kolnie

## Przekroje D-D E - E i aksonometria

Numer projektu	2/08/2020
----------------	-----------

Data	Luty 2021r.
------	-------------

**Projektant : : mgr inż. arch. Małgorzata Borak upr. SUW 27/91 w branży architektonicznej.**

**Sprawdzający : mgr inż. arch. Maria Olchowska upr. SUW 102/88 w branży architektonicznej.**

ASYSTENT PROJEKTANTA : mgr inż. Marek Masło  
Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-  
budowlanej Nr ewid. SUW 33/86

A-0.6

1 : 100

08.09.2021 20:04:03