

Zestawienie pomieszczeń II piętro wewnętrzny						
Numer	Nazwa	Powier. zchnia	Obwód	Wykończenie posadzki	Ceiling Finish	Wall Finish
oddział wewnętrzny						
1.2.1	Izolacja	14.82 m²	1582	3-wyki.kauczukowa	Strop podwieszony	Tynk+malowanie
1.2.2	Łazienka	4.64 m²	862	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
1.2.3	Pom. socjalne	10.09 m²	1356	3-wyki.kauczukowa	Strop podwieszony	Tynk+malowanie
1.2.4	Gabinet zabiegowy	14.46 m²	1591	3-wyki.kauczukowa	Strop podwieszony	Tynk+malowanie
1.2.5	Izolacja	15.16 m²	1613	3-wyki.kauczukowa	Strop podwieszony	Tynk+malowanie
1.2.6	Łazienka	4.48 m²	847	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
1.2.7	Łazienka personelu	4.97 m²	924	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
1.2.8	Magazynik	2.53 m²	644	3-wyki.kauczukowa	Tynk + malowanie	Tynk+malowanie
1.2.9	Pom. porządkowe	2.63 m²	658	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
1.2.10	Komunikacja	51.22 m²	5195	3-wyki.kauczukowa	Tynk+malowanie	Tynk+malowanie
1.2.11	Sala	31.72 m²	2473	3-wyki.kauczukowa	Tynk + malowanie	Tynk+malowanie
1.2.12	Łazienka	4.83 m²	916	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
1.2.13	Sala	30.60 m²	2440	3-wyki.kauczukowa	Tynk + malowanie	Tynk+malowanie
1.2.14	Łazienka	4.49 m²	856	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
1.2.15	Łazienka	4.75 m²	916	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
1.2.16	Sala	31.13 m²	2472	3-wyki.kauczukowa	Tynk + malowanie	Tynk+malowanie
1.2.17	Łazienka	4.70 m²	928	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
1.2.18	Sala	30.36 m²	2426	3-wyki.kauczukowa	Tynk + malowanie	Tynk+malowanie
1.2.19	PRO morte	5.43 m²	934	2-wykładzina PCV	Strop podwieszony	Piętrołli -Remont
oddział wewnętrzny: 19		273.03 m²	29622			
Grand total: 19		273.03 m²	29622			

Zestawienie stolatki drzwiowej
pododdział Wewnętrzny :(wymiary skrzydeł)
-drzwi do sal 110*205 aluminiowe -D1 - 8 szt,
- drzwi łazienkowe 90 *205 aluminiowe - D2 -7 szt,
- do magazynku drewniane 90*205 cm - D3 -3 szt

Oprawy nadłóżkowe :
1- oprawa nadłóżkowa pojedyncza - 2szt,
1a- oprawa nadłóżkowa podwójna - 4szt,
1b- oprawa nadłóżkowa potrójna - 4szt,

Wypośażenie pom. 2.19 Pokój lekarski
-biurko komputerowe dwustanowiskowe
-2 fotele do biurka
- szafa stojąca (120/220cm)*2 szt.
-wersalka 2 szt,

Wypośażenie pom. 2.24 sekretariat
-biurko komputerowe dwustanowiskowe - 2 szt.
-4 fotele do biurka
-szafa stojąca (100*90cm) *1szt,
-szafa stojąca (120/220cm)*2 szt.

Zestawienie rolet :
- 100/275 cm 3szt ,
- 210/175 cm 11szt,
- 315/175 cm 1 szt.


Zestawienie parapetów z konglomeratu:
- długość 105cm - 3 szt,
- długość 215 cm 11 szt,
- długość 315 cm 1 szt.

Wypośażenie pom. 2.19 pokój lekarski
-biurko medyczne dwustanowiskowe-1szt
-2 fotele do biurka
-szafa stojąca (100*90cm)
- szafa stojąca (120/220cm)* 2szt.
-wersalka -2 szt.

Wypośażenie pom. 1.2.3 pom.socjalne
-stół z dwoma krzesłami - 1szt,
-3*szafka stojąca (90/53cm)
-4*szafka wisząca (80/72 cm)
-blat nad szafkami (340*60cm)
-szafa stojąca (100*90cm)
- szafa stojąca (120/220cm)* szt.
-leżanka 145/76 cm - 1szt,
-wersalka 200/76cm - 1 szt,

Wypośażenie pom. 1.2.4 gabinet zabiegowy
-biurko medyczne dwustanowiskowe
-2 fotele do biurka
-4*szafka stojąca (90/53cm)
-1*szafka stojąca (80/53cm)
-5*szafka wisząca (80/72 cm)
-1*szafka wisząca (40/72cm)
-blat nad szafkami (440*60cm)
-szafa stojąca (100*90cm)
- szafa stojąca (120/220cm)* szt.

Wypośażenie pom. 2.24 sekretariat
-biurko medyczne dwustanowiskowe-2szt,
-4 fotele do biurka
-blat nad szafkami (440*60cm)
-szafa stojąca (100*90cm)-1szt,
- szafa stojąca (120/220cm)* 2szt.



1

Zestawienie:
- ogólne oświetlenie sali światłem odbitym (2x36W)
- miejscowe oświetlenie kłosa do czytania (1x18W, na życzenie 1x24W)
- oświetlenie nocne (żarówka 1x15W, na życzenie świetlówka kompaktowa 5/7W)
- podłączenie aparatury elektromedycznej - 3 gniazda el.
- łączność przywiedzącą z pielegniarki
- podłączenie telefonu
- korzystanie z punktów poboru gazów medycznych - tlen,próżnia, sprężone powietrze
- podłączenie przewodu ekwipotencjalizacji
Inne wyposażenie

5

Odbojnica narozna doskonale zabezpiecza narozniki ścian przed przypadkowym uszkodzeniem lub zabrudzeniem.
Konstrukcja została stworzona poprzez połączenie rdzenia aluminiowego z amortyzującą okładziną PVC.
Dzięki temu naroznik doskonale amortyzuje uderzenia zabezpieczając ścianę.
Bogata oferta kolorystyczna pozwala na dobranie koloru pasującego niemal do każdego wnętrza.

6

4

Odbojnica
Właściwości: Wytrzymały twardy materiał
Produkt przeznaczony do ochrony ścian w budynkach, gdzie występuje wysokie ryzyko uszkodzenia lub zabrudzenia ścian, głównie przez przechodzące osoby oraz przejeżdżające wózki i transportery paletowe. Produkt wykonany jest z żywic winylowej z domieszką węgla, który jest materiałem o bardzo dużej twardości i odporność na pęknięcia.
Dzięki takiemu połączeniu uzyskana została bardzo twarda powierzchnia, odporna na zarysowania i trwałe zabrudzenia. Faktura powierzchni sprawia, że materiał mniej łapie zabrudzenia oraz łatwiej go oczyścić. Dzięki szerokiej gamie kolorystycznej doskonale nadaje się do wykończenia i dekoracji wnętrz pomieszczeń użyteczności publicznej: placówek medycznych, szkółach, urzędach, gabinetach handlowych, biurach, hotelach a nawet w domach prywatnych. Zalecana na proste ściany o jednolitej strukturze. Występuje w dwóch wersjach montażu: samoprzylepnej i przeznaczony do montażu na klej montażowy.
Standardowe szerokości: 110mm, 170mm, 220mm, 300mm, 600mm

Regulacja i dopasowanie stolarki okiennej;
Wymiana uszkodzonych mechanizmów;
Wymiana parapetu;
Wymiana rolet wewnętrznych.

Wypośażenie łazienki 7 kpl:
-podajnik ręcznika papierowego,
-dzwonek, k. mydła
-lustro

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne powinno być wyposażone w co najmniej miejsce ustępową, umywalkę, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla izolatki powinno być wyposażone w:
-umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dnioną i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dnioną, natrysk i płuszkę – dezynfektor basenów – w przypadku stosowania basenów wielorazowego użytku lub umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dnioną i dodatkowo w dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dnioną, natrysk i płuszkę – dezynfektor basenów lub urządzenie do dekontaminacji, które powinno być zainstalowane w sposób eliminujący zagrożenie dla pacjentów – w przypadku stosowania basenów jednorazowych;
-służy umywalkowo-fartuchowej pomiędzy pomieszczeniem pobytu pacjenta a ogólną drogą komunikacyjną. Służy umywalkowo-fartuchowa powinna być wyposażona w: umywalkę z baterią uruchamianą bez kontaktu z dnioną, miejsca na ubrania z zachowaniem rozdziálu ubrań czystych i brudnych, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym uruchamiany bez kontaktu z dnioną, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zamykany pojemnik na brudną bieliznę.

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

2

Inwestor: Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt :PROJEKT
BUDOWLANY REMONTU II
PIĘTRA ODDZIAŁU
WENWĘTRZNEGO
BUDYNKU GŁÓWNEGO
SZPITALA

Rzut II piętra - projekt remontu
Numer projektu 1/04/2020
Data Listopad2020r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SUW 33/86

A-2.2
Skala 1 : 50

13.12.2020 08:38:46