

Y28


Rzut stropu nad parterem

Y26

Y25

Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

Y19



SUFIT AKUSTYCZNY Z PŁYT WYPEŁNIAJĄCYCH – z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych, kolor RAL 9016 (biały), w module 600x600 mm, grubości 17 mm, krawędzi A24 (prostej) o fakturze białej, mikroporowatej, zabezpieczonej od tyłu welonem szklanym, malowanymi krawędziami bocznymi, płyta o pełnej stabilności wymiarowej i odporności 100% wilgotności względnej; o gwarantowanych i deklarowanych parametrach: współczynnik pochłaniania dźwięku $A_w=0,90$; reakcja na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; przewodność cieplna $\lambda_{10}=0,037\text{mW/mK}$; uwalnianie formaldehydu-Klasa E1; odporność na zginanie Klasa 1/C/ON; wyrób wykonany zgodnie z normą EN 13964 posiadający znak CE,

Inwestor: Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt :PROJEKT REMONTU
I DOSTOSOWANIA DO
WYMOGÓW POMIESZCZEŃ
SZATNI W BUDYNKU
SZPITALA

Rzut stropu nad parterem

Numer projektu 1/05/2020

Data STYCZEŃ 2021r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SUW 33/86

A-1.2

Skala 1 : 65

29.01.2021 17:20:29