


Pg

posadzka PCV obiektowa	
wylewka samopoziomująca	1.0 cm
wylewka jastrychowa zbrojona siatką stal.	6 cm
folia izolacyjna - warstwa rozdzielająca	0.2 mm
styropian EPS 100-038 dach/podłoga	15 cm
2x papa termozgrzewalna bitumiczna	2 x 3.5 mm
preparat gruntujący	
chudy beton C 10/12	10 cm
stabilizowana podsypka piaskowa	30 cm



Zakład Robót Ogólnobudowlanych
"MARKBUD"
Bożena Jolanta Masło
12-200 Pisz ul.Zgody 18
tel.502-54-39-28
mail:maslomarek1@wp.pl
Rok założenia 1992r.

336
Pietro I
Pietro GOSP

0
Parter gospodarczy
-70
Parter

Inwestor: Szpital Ogólny w
Kolnie 18-500 Kolno ul.
Wojska Polskiego 69

Projekt :PROJEKT REMONTU
I DOSTOSOWANIA DO
WYMOGÓW POMIESZCZEŃ
SZATNI W BUDYNKU
SZPITALA

Przekrój C - C

Numer projektu 1/05/2020

Data STYCZEŃ 2021r.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marek Masło
Uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. SUW 33/86

A-1.5

Skala 1 : 65

09.01.2021 19:53:48